

TROŠKOVNIK

ELEKTRO-GRAĐEVINSKI RADOVI NA 24 LOKACIJE ZA PROJEKT „SUSTAV DIJELJENIH BICIKALA“

1. PRIPREMNI RADOVI

1. PRIPREMNI RADOVI				POPUNJAVA PONUDITELJ	
Red. broj	OPIS RADOVA	Jedinica mjere	Okvirna količina stavke	Cijena stavke (po jedinici mjere)	UKUPNA CIJENA STAVKE (kn)
1	3	4	5	6	7=5*6
1.2.	Strojno rezanje asfalta ili betona, bez obzira na debljinu.	m	75		
1.3.	Razbijanje asfalta ili betona, uključno utovar i odvoz na mjesnu deponiju. - <i>razne veličine</i>	m2	35		

UKUPNO PRIPREMNI RADOVI (kn):

2. ZEMLJANI RADOVI

2. ZEMLJANI RADOVI				POPUNJAVA PONUDITELJ	
Red. broj	OPIS RADOVA	Jedinica mjere	Okvirna količina stavke	Cijena stavke (po jedinici mjere)	UKUPNA CIJENA STAVKE (kn)
1	3	4	5	6	7=5*6
2.3.	Kombinirani iskop bez obzira na kategoriju zemljišta s odlaganjem 0,5 m od ruba iskopa. Obračun se vrši kubaturom u sraslom stanju s vertikalnim stranicama iskopa. (skošenja iskopa nastala iskopom ili zadana projektom ugraditi u jediničnu cijenu). - <i>jedinstvena cijena</i>	m3	201,8		
2.4.	Dobava i polaganje pijeska 0-4 mm u kabelski kanal u dva sloja. Obračun po m3 ugrađenog materijala. - <i>jedinstvena cijena</i>	m3	39,2		
2.6.	Zatrpavanje kabelskog kanala, sa sitnim materijalom iz iskopa sa nabijanjem i ispitivanjem modula stišljivosti. Zatrpavanje se vrši u slojevima zbog postave pocinčane trake i trake upozorenja. Uključno fino planiranje zatrpanog rova prema postojećem terenu.	m3	162,6		
2.7.	Odvoz viška materijala s utovarom istog u kamion. Odvoz na javni deponij. Stavka obuhvaća i fino čišćenje površine-dovođenje u prvobitno stanje gdje je bio odložen materijal od iskopa. Obračun se vrši za materijal u sraslom stanju. - <i>razne veličine</i>	m3	39,2		
2.9.	Sanacija zelenih površina pripremom tla i zasijavanjem trave.	m2	500		

UKUPNO ZEMLJANI RADOVI (kn):

3. POLAGANJE KABELA I CIJEVI

3. POLAGANJE KABELA I CIJEVI				POPUNJAVA PONUDITELJ	
Red. broj	OPIS RADOVA	Jedinica mjere	Okvirna količina stavke	Cijena stavke (po jedinici mjere)	UKUPNA CIJENA STAVKE (kn)
1	3	4	5	6	7=5*6
3.1.	Polaganje kabela po kanalu, uključno provlačenje kroz postavljene proturne cijevi. Kabel se preuzima na skladištu Naručitelja. U cijenu uključen transport od skladišta do mjesta ugradnje i vraćanje ostataka na skladište.	m	600		
3.1.2.	Dobava i polaganje kabela 4x6mm2	m	630		
3.4.	Dobava i polaganje plastične trake upozorenja.	m	490		
3.8.	Dobava i polaganje PVC štitnika.	kom	490		
3.15.	Dobava i ugradnja savitljivih dvoslojnih korugiranih PEHD cijevi, (vanjska rebrasta, unutarnja glatka), na izvedenu podlogu ili izbušene dijelove trase.	m	590		
3.31.	Vodoravno strojno bušenje ispod prometnica i kanala od Ø 100 do Ø 300, uz povratno uvlačenje PEHD ili PVC cijevi. Obračun po metru dužnom izbušenog rova.	m	110		

UKUPNO POLAGANJE KABELA I CIJEVI (kn):

4. KOLNIČKA I PJEŠAČKA KONSTRUKCIJA**POPUNJAVA PONUDITELJ**

Red. broj	OPIS RADOVA	Jedinica mjere	Okvirna količina stavke	Cijena stavke (po jedinici mjere)	UKUPNA CIJENA STAVKE (kn)
1	3	4	5	6	7=5*6
4.1.	Dobava, doprema i ugradnja BNHS asfaltne obloge na horizontalnim površinama od frakcija agregata 0 do 16 mm u sloju debljine 5 cm.	m2	35		
4.3.	Dobava, doprema i strojna ugradnja drobljenog kamena promjera zrna od 0 do 63 mm (tampona), s nabijanjem do potrebne zbijenosti	m3	7		
4.4.1.	Dobava i postava gotovih betonskih rubnjaka 8x15x100 cm.	m	5		
4.4.2.	Dobava i postava gotovih betonskih rubnjaka 15x25x100 cm.	m	5		

UKUPNO KOLNIČKA I PJEŠAČKA KONSTRUKCIJA (kn):**5. BETONSKI, ZIDARSKI I OSTALI RADOVI****POPUNJAVA PONUDITELJ**

Red. broj	OPIS RADOVA	Jedinica mjere	Okvirna količina stavke	Cijena stavke (po jedinici mjere)	UKUPNA CIJENA STAVKE (kn)
1	3	4	5	6	7=5*6
5.14.3.	Sječenje i skidanje podnih obloga, te vraćanje starih podnih obloga s izradom podloge - tlakavci i razne vrste betonske galanterije	m2	35		

UKUPNO BETONSKI, ZIDARSKI I OSTALI RADOVI (kn):
CIJENA BEZ PDV (kn):
PDV (kn):
UKUPNO S PDV:

U _____ , _____ 2021.

Ponuditelj:

 (odgovorna osoba ponuditelja)